

標準単価表

| ●グリーンフォーマット T50 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | グリーンフォーマットT50 | 1m×3m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=16mm L=400mm | 本 | 87 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 374 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 4.5 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.2 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 2.2 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●グリーンフォーマット T30 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | グリーンフォーマットT30 | 1m×5m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=16mm L=400mm | 本 | 65 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 396 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 3.3 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 1.6 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●かまくらマット肥料袋付 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|--------------|--------------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | かまくらマット 肥料袋付 | 1m×10m、亀甲金網付 | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 162 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(ブラフッシャー付) | 本 | 339 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.4 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.7 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.7 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●森樹郎マット | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|---------|--------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 森樹郎マット | 1m×10m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 162 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(ブラフッシャー付) | 本 | 339 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.6 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●森樹郎マット21 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------|----------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 森樹郎マット21 | 1m×10m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 162 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機フッシャー付) | 本 | 339 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.6 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ハリシバモック | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|----------|---------|-----------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | ハリシバモック | 1m×10m、ブラフッシャー付 | m ² | 110 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm | 本 | 441 | | | | |
| 労務費 | 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●張りウッド | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|--------|-------|-----------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 張りウッド | 1m×10m、有機フッシャー付 | m ² | 110 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm | 本 | 441 | | | | |
| 労務費 | 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●飛来ステーション | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------|----------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 飛来ステーション | 1m×10m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 197 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機フッシャー付) | 本 | 537 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.8 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.9 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.9 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

標準単価表

| ●飛来ステーション2型 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-------------|------------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 飛来ステーション2型 | 1m×10m | m ² | 110 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機ワッシャー付) | 本 | 461 | | | | |
| 労務費 | 普通作業員 | | 人 | 2.1 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●飛来ステーション3型 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-------------|------------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 飛来ステーション3型 | 1m×10m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 296 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機ワッシャー付) | 本 | 520 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 2.1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.0 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 1.0 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●飛来ステーション3-K型 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 飛来ステーション3-K型 | 1m×5m、亀甲金網付 | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ=9mm L=200mm | 本 | 317 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機ワッシャー付) | 本 | 530 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 2.2 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.1 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 1.1 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ソイルフェンス | | | | | | | ¥ | /m (10m当り) |
|----------|---------|---------------------|----|-----|----|----|----|------------|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | ソイルフェンス | 長さ1m×幅50cm、支柱・アンカー付 | m | 10 | | | | |
| 労務費 | 山林砂防工 | | 人 | 0.9 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.5 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ソイルコ | | | | | | | ¥ | /m (10m当り) |
|-------|-------|------------------|----|-----|----|----|----|------------|
| 名称 | 材料 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 資材費 | ソイルコ | 長さ5m×幅50cm、丸太杭は別 | m | 10 | | | | |
| | 松丸太杭 | 末口10cm、L=1m | 本 | 15 | | | | |
| 労務費 | 山林砂防工 | | 人 | 0.6 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.5 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ホーレスター | | | | | | | ¥ | /m (100m当り) |
|---------|--------|----------------|----|-----|----|----|----|-------------|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | ホーレスター | 60cm×50cm、止め串付 | 枚 | 200 | | | | |
| 労務費 | 普通作業員 | | 人 | 4.0 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●三層グリーンベルト | | | | | | | ¥ | /m (100m当り) |
|------------|-----------|-------------------|----|-----|----|----|----|-------------|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 三層グリーンベルト | 50cm×10cm | 枚 | 200 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(プラワッシャー付) | 本 | 600 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.6 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.6 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ログワーク 枠間隔2m×2m | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------------|----------|-----------------|----|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | 丸太 (間伐材) | φ=80mm L=1900mm | 本 | 60 | | | | |
| | ジョイント+ | | 個 | 16 | | | | |
| | ジョイントL | | 個 | 4 | | | | |
| | ジョイントT | | 個 | 16 | | | | |
| | アンカー | φ=16mm L=1000mm | 本 | 66 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 3.0 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.0 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 1.5 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |