

標準単価表

●グリーンフォーマット メガタイプ							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	グリーンフォーマットメガタイプ	1m×2m	m ²	120				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	461				
労務費	法面工		人	4.7				
	普通作業員		人	2.3				
	土木世話役		人	2.3				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●グリーンフォーマット T50							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	グリーンフォーマットT50	1m×3m	m ²	120				
	アンカー	φ16mm L=400mm	本	87				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	374				
労務費	法面工		人	4.5				
	普通作業員		人	2.2				
	土木世話役		人	2.2				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●グリーンフォーマット T30							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	グリーンフォーマットT30	1m×5m	m ²	120				
	アンカー	φ16mm L=400mm	本	65				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	396				
労務費	法面工		人	3.3				
	普通作業員		人	1.6				
	土木世話役		人	1.6				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●かまくらマット肥料袋付							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	かまくらマット 肥料袋付	1m×10m、亀甲金網付	m ²	120				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	162				
	止め釘	L=150mm(ブラワッシャー付)	本	339				
労務費	法面工		人	1.4				
	普通作業員		人	0.7				
	土木世話役		人	0.7				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●森樹郎マット・森樹郎マット21							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	森樹郎マット・森樹郎マット21	1m×10m	m ²	120				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	162				
	止め釘	L=150mm(プラor有機ワッシャー付)	本	339				
労務費	法面工		人	1.6				
	普通作業員		人	0.8				
	土木世話役		人	0.8				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●ハリシバモック							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	ハリシバモック	1m×10m、ブラワッシャー付	m ²	110				
	止め釘	L=150mm	本	441				
労務費	普通作業員		人	1.8				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●張りウッド							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	張りウッド	1m×10m、有機ワッシャー付	m ²	110				
	止め釘	L=150mm	本	441				
労務費	普通作業員		人	1.8				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●飛来ステーション							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	飛来ステーション	1m×10m	m ²	120				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	197				
	止め釘	L=150mm(有機ワッシャー付)	本	537				
労務費	法面工		人	1.8				
	普通作業員		人	0.9				
	土木世話役		人	0.9				
諸雑費			%	5.0				
合計								

標準単価表

●飛来ステーション2型							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	飛来ステーション2型	1m×10m	m ²	110				
	止め釘	L=150mm(有機フッシャー付)	本	461				
労務費	普通作業員		人	2.1				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●飛来ステーション3型							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	飛来ステーション3型	1m×10m	m ²	120				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	296				
	止め釘	L=150mm(有機フッシャー付)	本	520				
労務費	法面工		人	2.1				
	普通作業員		人	1.0				
	土木世話役		人	1.0				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●飛来ステーション3-K型							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	飛来ステーション3-K型	1m×5m、亀甲金網付	m ²	120				
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	317				
	止め釘	L=150mm(有機フッシャー付)	本	530				
労務費	法面工		人	2.2				
	普通作業員		人	1.1				
	土木世話役		人	1.1				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●ソイルフェンス							¥	/m (10m当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	ソイルフェンス	長さ1m×幅50cm、支柱・アンカー付	m	10				
労務費	山林砂防工		人	0.9				
	普通作業員		人	0.5				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●ソイルコ							¥	/m (10m当り)
名称	材料	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	
資材費	ソイルコ	長さ5m×幅50cm、丸太杭は別	m	10				
	松丸太杭	末口10cm、L=1m	本	15				
労務費	山林砂防工		人	0.6				
	普通作業員		人	0.5				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●ホーレスター							¥	/m (100m当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	ホーレスター	60cm×50cm、止め串付	枚	200				
労務費	普通作業員		人	4.0				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●三層グリーンベルト							¥	/m (100m当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	三層グリーンベルト	50cm×10cm	枚	200				
	止め釘	L=150mm(プラフッシャー付)	本	600				
労務費	法面工		人	1.1				
	普通作業員		人	0.6				
	土木世話役		人	0.6				
諸雑費			%	5.0				
合計								

●ログワーク 柱間隔2m×2m							¥	/m ² (100m ² 当り)
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	丸太 (間伐材)	φ80mm L=1900mm	本	60				
	ジョイント+		個	16				
	ジョイントL		個	4				
	ジョイントT		個	16				
	アンカー	φ16mm L=1000mm	本	66				
労務費	法面工		人	3.0				
	普通作業員		人	3.0				
	土木世話役		人	1.5				
諸雑費			%	5.0				
合計								