

標準単価表

| ●グリーンフォーマット メガタイプ | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | グリーンフォーマットメガタイプ | 1m×2m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ9mm L=200mm | 本 | 461 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 4.7 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.3 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 2.3 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●グリーンフォーマット T50 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | グリーンフォーマットT50 | 1m×3m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ16mm L=400mm | 本 | 87 | | | | |
| | アンカー | φ9mm L=200mm | 本 | 374 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 4.5 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.2 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 2.2 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●グリーンフォーマット T30 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | グリーンフォーマットT30 | 1m×5m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ16mm L=400mm | 本 | 65 | | | | |
| | アンカー | φ9mm L=200mm | 本 | 396 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 3.3 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 1.6 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●カンガルーマット21・21-K | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | カンガルーマット21・21-K | マット21 1m×10m/マット21-K 1m×5m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ9mm L=200mm | 本 | 294 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機ワッシャー付) | 本 | 292 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.7 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ハリシバカンガルー21 | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | ハリシバカンガルー21 | 1m×10m | m ² | 120 | | | | |
| | アンカー | φ9mm L=200mm | 本 | 162 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm(有機ワッシャー付) | 本 | 339 | | | | |
| 労務費 | 法面工 | | 人 | 1.6 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | | | | |
| | 土木世話役 | | 人 | 0.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

| ●ペパール | | | | | | | ¥ | /m ² (100m ² 当り) |
|-------|-------|-----------------|----------------|-----|----|----|----|--|
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 | ペパール | 1m×10m、有機ワッシャー付 | m ² | 110 | | | | |
| | 止め釘 | L=150mm | 本 | 441 | | | | |
| 労務費 | 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | | |
| 諸雑費 | | | % | 5.0 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |