

標準単価表

●グリーンフォーマット メガタイプ ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	グリーンフォーマットメガタイプ	1m×2m	m ²	120			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	461			
労務費	法面工		人	4.7			
	普通作業員		人	2.3			
	土木世話役		人	2.3			
諸雑費			%	5.0			
合計							

●グリーンフォーマット T50 ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	グリーンフォーマットT50	1m×3m	m ²	120			
	アンカー	φ16mm L=400mm	本	87			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	374			
労務費	法面工		人	4.5			
	普通作業員		人	2.2			
	土木世話役		人	2.2			
諸雑費			%	5.0			
合計							

●グリーンフォーマット T30 ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	グリーンフォーマットT30	1m×5m	m ²	120			
	アンカー	φ16mm L=400mm	本	65			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	396			
労務費	法面工		人	3.3			
	普通作業員		人	1.6			
	土木世話役		人	1.6			
諸雑費			%	5.0			
合計							

●カンガルーマット21・21-K ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	カンガルーマット21・21-K	マット21 1m×10m/マット21-K 1m×5m	m ²	120			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	294			
	止め釘	L=150mm(有機ワッシャー付)	本	292			
労務費	法面工		人	1.7			
	普通作業員		人	0.8			
	土木世話役		人	0.8			
諸雑費			%	5.0			
合計							

●飛来ステーション ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	飛来ステーション	1m×10m	m ²	120			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	197			
	止め釘	L=150mm(有機ワッシャー付)	本	537			
労務費	法面工		人	1.8			
	普通作業員		人	0.9			
	土木世話役		人	0.9			
諸雑費			%	5.0			
合計							

●森樹郎マット・森樹郎マット21 ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	森樹郎マット・森樹郎マット21	1m×10m	m ²	120			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	162			
	止め釘	L=150mm(プラor有機ワッシャー付)	本	339			
労務費	法面工		人	1.6			
	普通作業員		人	0.8			
	土木世話役		人	0.8			
諸雑費			%	5.0			
合計							

●樹太郎マット ¥ /m² (100m²当り)

項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	樹太郎マット	1m×10m	m ²	120			
	アンカー	φ9mm L=200mm	本	117			
	止め釘	L=150mm(有機ワッシャー付)	本	565			
労務費	法面工		人	1.5			
	普通作業員		人	0.7			
	土木世話役		人	0.7			
諸雑費			%	5.0			
合計							